

**Техническое задание на реконструкцию туалета женского 3 линия ТРК КАРАВАН Киев**

1	Подготовка поверхности стен под облицовку(штукатурная обработка)-----	98.6м2
2	Устройство цементной стяжки толщ.50мм -----	44м2
3	Устройство консольной системы под унитазы	16шт
4	Гипсокартонные перегородки толщиной 125мм (обшивка конс.системы)-----	40м2
5	Установка подвесных унитазов со смывным бачком-----	16шт
6	Облицовка стен плиткой разм.150х150мм -----	98м2
7	Укладка плитки пола . 300х300 -----	44м2
8	Устройство подвесных потолков типа Армстронг-----	47м2
9	Установка туалетных перегородок -----	58м2
10	Установка контейнеров для бумаги-----	16шт
11	Установка сушилки для рук-----	2шт
12	Установка контейнеров для мыла-----	3шт
13	Установка светильников растровых 600х600-----	16шт
14	Светильник бра -----	3шт
15	Установка трапов-----	1шт
16	Установка диффузоров системы вентиляции-----	14шт
17	установка дверей -----	1шт
18	Установка зеркал-----	1шт

Исполнитель -----  -----Мовчан В .П

**Техническое задание на реконструкцию туалета мужского ТРК КАРАВАН Киев**

**Злиния**

1	Подготовка поверхности стен под облицовку(штукатурная обработка)	-----	95м2
2	Устройство цементной стяжки толщиной 50мм	-----	37м2
3	Устройство консольной системы под монтаж унитазов	-----	6шт
4	Гипсокартонные перегородки толщиной 125мм(обшивка конс. Системы)	-----	14м2
5	Установка подвесных унитазов со смывным бачком	-----	6шт
6	Облицовка стен плиткой 150x150мм	-----	85м2
7	Укладка плитки пола 300x300мм	-----	37м2
8	Устройство подвесных потолков типа Армстронг	-----	37м2
9	Установка туалетных перегородок	-----	22м2
10	Установка суши электросушилок (для суши рук)	-----	2шт
11	Установка контейнеров для мыла	-----	4шт
12	Установка светильников растровых 600x600	-----	12шт
13	Светильник бра	-----	3шт
14	Установка трапов	-----	1шт
15	Установка диффузоров вентиляции	-----	12шт
16	Установка дверей	-----	1шт
17	Установка зеркал	-----	1шт
18	Установка держателей бумаги	-----	6шт
19	Замена подводящих кабелей к светильникам и полотенцесушителям	-----	15м

Исполнитель -----  ----- Мовчан В .П

Дефектный акт на демонтажные работы мужского туалета Злиния ТРК Киев

В осях и 4/2-3/2

- 1 Демонтаж гранитной плитки пола -----37м<sup>2</sup>
- 2 Демонтаж подвесного потолка из гипсокартона----- 3м<sup>2</sup>
- 3 Демонтаж подвесного потолка типа амстронг-----34м<sup>2</sup>
- 4 Демонтаж облицовки стен гранитом----- 47м<sup>2</sup>
- 5 Демонтаж облицовки стен плиткой-----48 м<sup>2</sup>
- 6 Демонтаж столешницы ----- 3м<sup>2</sup>
- 7 Демонтаж светильников встроенных ----- 3шт
- 8 Демонтаж электросушилок для рук----- 2шт
- 9 Демонтаж светильников растровых-----12шт
- 10 Демонтаж диффузоров ----- 12шт
- 11 Демонтаж перегородок из гипсокартона-----14м<sup>2</sup>
- 12 Демонтаж чаш генуя-----6шт
- 13 демонтаж смывных бачков-----6шт
- 14 Демонтаж утолщения из бетона -----0.6м<sup>3</sup>
- 15 Демонтаж туалетных перегородок-----22м<sup>2</sup>
- 16 Демонтаж уринов-----10шт
- 17 Демонтаж лотков для воды -----1шт(5.1м)
- 18 Демонтаж дзеркал-----1шт
- 19 Демонтаж дверей-----1шт

Исполнитель



Мовчан В.П

Дефектный акт на демонтажные работы женского туалета 3 линия ТРК Киев

В осях 2/2-3/2

1	Демонтаж гранитной плитки пола -----	43.5м2
2	Демонтаж подвесного потолка из гипсокартона-----	3м2
3	Демонтаж подвесного потолка типа амстронг-----	41.4м2
4	Демонтаж облицовки стен гранитом-----	47.4м2
5	Демонтаж облицовки стен плиткой-----	51.2м2
6	Демонтаж столешницы -----	2.4м2
7	Демонтаж светильников встроенных -----	5шт
8	Демонтаж электросушилок для рук-----	2шт
9	Демонтаж светильников растровых-----	16шт
10	Демонтаж диффузоров -----	14шт
11	Демонтаж перегородок из гипсокартона-----	40м2
12	Демонтаж чаш генуя-----	16шт
13	демонтаж смывных бачков-----	16шт
14	Демонтаж утолщения из бетона -----	1.7м3
15	Демонтаж туалетных перегородок-----	58м2
16	Демонтаж бумагодержателей-----	16шт
17	Демонтаж лотков для воды -----	2шт(14м)
18	Демонтаж дзеркал-----	1шт

Исполнитель



Мовчан В.П