

№ п/п	Наименование работ, материалов, затрат	ед. изм.	Кол-во	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6

1

1	Прокладка кабеля	м/п	252,00		
1,1	1*10	м/п			
1,2	1*6	м/п			
1,3	1*4	м/п			
1,4	3*10	м/п			
1,5	3*6	м/п			
1,6	3*4	м/п			
1,7	3*2,5	м/п	75,00		
1,8	3*1,5	м/п	85,00		
1,9	3*1	м/п			
1,10	5*2,5	м/п			
1,11	5*1,5	м/п			
1,12	2*2,5	м/п			
1,13	2*1,5	м/п	68,00		
1,14	2*1	м/п			
1,15	Телефон, домофон	м/п			
1,16	Интернет	м/п	24,00		
1,17	Антенна	м/п	24,00		
1,18	Дюбель "ЁЛКА"	асс	1,00		
1,19	Бур перфораторный бмм	шт	2,00		
1,20					
2	Щит электрический(начинка и подключение)	шт	1,00		
2,1	Щит электрический 16-ти постовый, двухэтажный.	шт	1,00		
2,2	А.В-10А	шт	2,00		
2,3	А.В-16А	шт	4,00		
2,4	А.В-25А	шт	3,00		
2,5	А.В-25А Диф	шт	1,00		
2,6	А.В-50А	шт	1,00		
2,7	А.В-вводной	шт			
2,8	РН-50А	шт	1,00		
2,9	Шина "НУЛЕВАЯ, ЗЕМЛЯ"	шт	1,00		
2,10	Шина автоматная	шт	1,00		
3	Установка подрозетников и коробок распределительных	шт	39,00		
3,1	Коробка "65"	шт	38,00		
3,2	Коробка "80"	шт	1,00		
3,3	Гипс строительный+ротбанд(замазка коробок)	кг	8,00		
3,4	Пена монтажная	шт	1,00		
3,5	Мешки мусорные Б/У	шт	10,00		
3,6	Коробка распределительная "150"	шт	1,00		
4	Распайка коробок "80"	шт	1,00		
5	Штробы электрические ПО ФАКТУ	м/п			
5,1	Штробы в кирпиче	м/п			
5,2	Штробы в газоблоке и стяжке	м/п			
5,3	Ниша под К.Р.-150	шт	1,00		
6	2-ой этап Установка электрофурнитуры (50гр) 1900гр	шт	38,00		
6,1	Розетка ВИКО КАРРЕ (55гр) 1595гр	шт	29,00		
6,2	Выключатель ВИКО КАРРЕ (55гр) 275гр	шт	5,00		
6,3	Вывод кабеля ВИКО КАРРЕ (80гр) 320гр	шт	4,00		
6,4	Рамки по факту 300гр	асс	1,00		
6,5	Итого примерно: 4390гр				
7	Временное освещение+розетка	асс	1,00		
7,1	Лампы	шт	5,00		
7,2	Патроны	шт	5,00		
7,3	Кабель 2*1,0	м/п	15,00		

Итого по разделу:

В том числе стоимость работ:

Стоимость материалов:

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

Итого:

Итого стоимость работ:

Итого стоимость материалов:

Доставка

Итого по ведомости: